



报告编号: NMJAJY-M/CYCBG/26-0029

矿用差压传感器 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古中汇达检验检测技术服务有限公司
受检单位: 内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
样品名称: 差压传感器
检验类别: 委托检测检验
检验日期: 2026年08月18日
建议下次检验日期: 2027年02月17日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外,未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议,请于收到检测检验报告之日起,十五日内向本公司提出处理,逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时,应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后,可能影响其安全性能,建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：□阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

矿用差压传感器安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿				
	地址	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇松定霍洛村				
检测检验类别		委托检测检验		样品名称	差压传感器	
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室				
检测检验依据		MT/T 393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》				
检测检验项目	序号	项目/参数	依据标准条款要求			
	1	外观及结构检查	传感器的元器件应清洁，无腐蚀现象；印制线路板应安装牢固，线路板上的焊点应美观无虚焊；线路板应涂覆绝缘清漆。传感器的表面应平整光滑，不得有明显的划痕。			
	2	基本误差	工作模式	基本误差，%		
			☒ 膜盒式、膜片式	±2		
	3	回程误差	☐ 电容式	±3		
			☐ 半导体式	±2		
检测检验环境	温度：（24.1~25.0）℃ 相对湿度：（52~53）% 大气压力：（85.2~85.3）kPa					
检测检验用主要设备、仪器和仪表	名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
	压力传感器 检定配套装置	JASB-S168	BST8001	0.02级	524046098	2026.11.10
					524051178	2026.11.09
					524051179	2026.11.09
	空盒气压表	JASB-S186	DYM3	±2.0hPa	524046104	2026.11.09
	温湿度表	JASB-S362	WS-A1	$U=0.4^{\circ}\text{C } k=2$ $U=2\%\text{RH } k=2$	26AA14059000 4	2027.08.02
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0.01s	KW2409701000 1	2026.11.07	
检测检验组成员	王东升 孙志超					
检测检验结论	依据 MT/T 393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》对差压传感器进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。 结论：所检项目合格。 签发日期 2026年09月08日					
备注	/					

批准：

审核：

主检：

检测检验结果表

样品 编号	规格 型号	出厂 编号	安标 号	生产 厂家	出厂 日期	仪器 量 程， kPa	项目/参数																
							外观 及 结 构 检 查	基本误差，%										回程误差，%					
								正行程					反行程										
								标准 压力 计显 示值	0.0 0	0.2 5	0.5 0	0.7 5	1.0 0	1.0 0	0.7 5	0.5 0	0.2 5	0.0 0	0.0 0	0.2 5	0.5 0	0.7 5	1.0 0
CYC-2 60082	GPD6 (A)	2307 2385	MFB1 6007 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2023. 07	0~1	符合 要求	示值 误差	0.0	0.0	-1. 0	-1. 0	-1. 0	-1. 0	1.0	0.0	-1. 0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
CYC-2 60083	GPD6 (A)	2111 2419	MFB1 6007 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2021. 11	0~1	符合 要求	示值 误差	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-1. 0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	

样品 编号	规格 型号	出厂 编号	安标 号	生产 厂家	出厂 日期	仪器 量 程， kPa	项目/参数																
							外观 及 结 构 检 查	基本误差，%										回程误差，%					
								正行程					反行程										
								标准 压力 计显 示值	0.0 0	0.2 5	0.5 0	0.7 5	1.0 0	1.0 0	0.7 5	0.5 0	0.2 5	0.0 0	0.0 0	0.2 5	0.5 0	0.7 5	1.0 0
CYC-2 60084	GPD6 (A)	2405 2307	MFB1 6007 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2024. 05	0~1	符合 要求	示值 误差	0.0	-1. 0	0.0	1.0	1.0	-1. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
CYC-2 60085	GPD6 (A)	2405 2310	MFB1 6007 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2024. 05	0~1	符合 要求	示值 误差	0.0	-1. 0	-1. 0	0.0	-1. 0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	



样品 编号	规格 型号	出厂 编号	安标 号	生产 厂家	出厂 日期	仪器 量 程， kPa	项目/参数																
							外观 及 结 构 检 查	基本误差，%										回程误差，%					
								正行程					反行程										
								标准 压力 计显示 值	0.0 0	2.5	5.0	7.5	10. 0	10. 0	7.5	5.0	2.5	0.0 0	0.0 0	2.5	5.0	7.5	10. 0
CYC-2 60086	GPD6 0(B)	2111 2397	MFB2 0032 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2021. 11	0~ 10	符合 要求	示值 误差	0.0	-0. 1	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	0.2	0.0	0.2	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
CYC-2 60087	GPD6 0(B)	2308 2014	MFB2 0032 7	北京 威斯 特中 航科 技有 限公 司	2023. 08	0~ 10	符合 要求	示值 误差	0.0	0.5	0.0	0.4	1.0	2.0	0.2	0.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	0.3	0.0
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	

现场检测检验影像

