

电力绝缘工器具 安全检测检验报告

委托单位: 神木市前梁矿业有限公司
受检单位: 神木市前梁矿业有限公司
样品名称: 绝缘鞋
型号规格: /
检验类别: 委托检测检验
检验日期: 2026 年 09 月 23 日
建议下次检验日期: 2027 年 03 月 22 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注意事项

- 一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”（或“检验检测专用章”）、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

绝缘鞋安全检测检验报告

受检单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
	地址	陕西省榆林市神木市店塔镇前梁村马场湾		
委托单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
检测检验类别		委托检测检验	合同编号	M/K-26-NDJG0003
样品名称		绝缘鞋	型号规格	/
样品数量		1双	检测检验周期	6个月
样品编号		DLJY-260465	样品状态（新/旧）	新
联系人		沈伟刚	联系电话	13935012477
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2026年09月23日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验组成员		吕小磊 徐敏海		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》对绝缘鞋进行了安全检测检验，详见《检测检验项目表》。 结论：所检项目合格		
备注		/		

批准：刘少卿

审核：周敏

主检：张

内蒙古久安检验检测技术有限公司

第 1 页 共 3 页

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：24.7℃ 湿度：52%RH				
检测检验用仪器设备一览表					
名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许 误差/不确定度	检定/校准证书编 号	有效期至
干式交直流 试验变压器	JASB-S339	JHGTB-5kV A/50kV	1%	DW815-264051503	2027. 04. 17
高压交流毫 安表	JASB-S316	MAS-II	精度：± (0. 5%+2个字)	D20251149965	2026. 11. 04
温湿度表（指 针式）	JASB-S182	WS-A2	温度：±1. 5℃； 相对湿度：±7%RH	525020471	2027. 04. 20

绝缘鞋主要技术参数表

样品名称	绝缘鞋	出厂日期	2026年05月
型号规格	/	绝缘电压等级	30kV
生产厂家	天津市泰鑫橡胶制品有限公司		

检测检验项目表

序号	项目/ 参数	技术要求					检验检测结果	单项 结论
1	绝缘鞋	6.2.1技术要求 按表3规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验时应无击穿，泄漏电流不大于表3规定值。 表3 绝缘鞋试验电压、持续时间及泄漏电流					左鞋： 试验电压：20kV； 持续时间：1min； 泄漏电流：2.52mA； 试验时无击穿。 右鞋： 试验电压：20kV 持续时间：1min 泄漏电流：1.82mA 试验时无击穿。	合格
		试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压，kV	持续时间，min	泄漏电流，mA		
		新产品投入使用前	☐ 皮鞋	6	1	1.8		
			☐ 布面胶鞋	15	1	4.5		
			☒ 全橡胶胶鞋（靴）	20	1	8.0		
			☐ 全聚合材料鞋（靴）	20	1	8.0		
		定期试验	☐ 皮鞋	5	1	1.5		
			☐ 布面胶鞋	12	1	3.6		
			☐ 全橡胶胶鞋（靴）	15	1	6.0		
			☐ 全聚合材料鞋（靴）	15	1	6.0		

检测检验现场影像

